

生产区喷水池修缮项目

# 招标工程量清单

招标人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：生产区喷水池修缮项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费	566.07	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产区喷水池修缮项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011207001001	水池清洗	1. 水池内部瓷砖、花岗岩打磨、清洗 2. 结合设计图纸，满足设计要求	m <sup>2</sup>	448.47			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除花岗岩饰面 2. 结合设计图纸，满足设计要求	m <sup>2</sup>	34.08			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除建筑废料 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	2.56			
4	011102001001	石材楼地面	1. 荔枝面黄锈石花岗岩50mm厚（沿路面边做圆角处理） 2. 25厚1:3水泥砂浆结合层 3. 结合设计图纸，满足设计要求	m <sup>2</sup>	34.08			
5	031003001001	喷头	1. 类型：喷水池喷头 2. 材质：纯铜喷头 3. 规格、压力等级：DN20，100kpa 4. 连接形式：综合考虑	个	5			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称：方形LED射灯 2. 规格：30w 3. 尺寸：225*230mm，压铸铝型材+钢化玻璃 4. 结合设计图纸，满足设计要求	套	7			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称：插地户外射灯 2. 规格：24w 3. 结合设计图纸，满足设计要求	套	4			
8	030412004001	普通灯具	1. 名称：户外草坪灯 2. 规格：10w 3. 尺寸：60cm，镀锌钢板+亚克力灯罩 4. 结合设计图纸，满足设计要求	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产区喷水池修缮项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030412001003	普通灯具	1. 名称:花池射灯 2. 规格:12w 3. 防水等级:ip68 4. 尺寸:145*180mm, 304不锈 钢+钢化玻璃灯罩 5. 结合设计图纸, 满足设计要 求	套	12			
10	011613001001	灯具拆除	1. 原有灯具拆除	套	29			
11	011612002001	卫生洁具拆除	1. 原有喷头拆除 2. 管径:DN20	个	5			
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
12	粤011701012001	活动脚手架		m2	71.69			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：生产区喷水池修缮项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	13	566.07			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta)*$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $*0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ =合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					566.07			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生产区喷水池修缮项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价	0.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。